

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOȘNA

HOTARAREA NR. 65/2017

**privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie
„EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC BOSPERCHI”**

Consiliul Local al comunei Moșna întrunit în ședința ordinara din data de 29 noiembrie 2017;

Analizând expunerea de motive si referatul nr. 4664/ 24.11.2017, întocmit de către domnul Rus Marius, viceprimarul comunei Moșna, la Proiectul de hotarare initiat de dl. primar, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economiци pentru obiectivul de investitie „ EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC BOSPERCHI ”

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si dispozițiile art. 1 alin 1, art. 5 alin 1 lit. b si alin 4 si art. 10 din Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin 2 lit. e si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economiци pentru obiectivul de investitie „EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC BOSPERCHI” prevazuti in devizul general Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Moșna și compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Comunei Mosna.

Art. 3. Prezenta poate fi atacată la instanța de contencios administrativ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotarâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Moșna, în termenul prevazut de lege tuturor persoanelor și instituțiilor interesate.

Adoptata în Moșna, la data de 29 noiembrie 2017

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier,

Iacob Ioan



CONTRASEMNEAZA,

Secretarul comunei,

Roba Emilia



AUTORITATEA CONTRACTANTA:

FORMULARUL C2

OBIECTIVUL: DOI REȚEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC,BOSPERCHI,LOC. MOSNA

DEVIZ GENERAL
SITUATIE DE LUCRARI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Pag. 1

Nr. crt.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Valoarea (exclusiv TVA) (lei)	din care: C+M	din care (dupa caz)									
				CONTRACTANTUL/CONDUCATORUL (liderul asociatiei)		ASOCIATUL 1		ASOCIATUL ...		SUBCONTRAC- TANTUL 1		SUBCONTRAC- TANTUL ...	
				Total	C+M	Total	C+M	Total	C+M	Total	C+M	Total	C+M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Proiectare (numai in cazul in care
obiectul contractului cuprinde atit
proiectarea cit si executia
lucrarii)

2 Amenajarea terenului

3 Amenajari pentru protectia
mediului, inclusiv pentru refacerea
cadrlui natural dupa terminarea
lucrurilor4 Realizarea infrastructurii (retele
de racord, utilitati exterioare
incintei)

5 Investitia (lucrarea) de baza:

5.001.02-LES 0,4 KV - ILUMINAT 39185.00 39185.00 39185.00 39185.00

6 Organizare de santier

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 39185.00 39185.00 39185.00 39185.00
-euroTaxa pe valoarea adaugata -lei 7445.15 7445.15 7445.15 7445.15
TOTAL (inclusiv TVA) -lei 46630.15 46630.15 46630.15 46630.15

Lucrarea se incadreaza in grupa ____

EXECUTANT,
REPCONS SRL

Semnatura

SITUATIE DE LUCRARI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 02
LES 0,4 KV - ILUMINAT

Pag. 1

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP.I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 LES 0,4 kv si Iluminat	39185.00	39185.00
----	----------------------------	----------	----------

TOTAL CAP.I		39185.00	39185.00
-------------	--	----------	----------

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	-lei	39185.00	39185.00
	-euro		

TVA 19.00 %	-lei	7445.15	7445.15
TOTAL (inclusiv TVA)	-lei	46630.15	46630.15

**EXECUTANT,
REPCONS SRL**

Semnatura.....

INVESTITIE: D01 RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC,BOSPERCHI,LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si iluminat

Pag. 1

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
001	TSA16D3	Sap.man.in transee pt.cabl.el.in pam.cu umid.nat.cu sprij.lat.<1m,adinc.<1,5m,t.f.tare	MC	85.0000	0.0000 57.1200 0.0000 0.0000 0.0000000	0.00 4855.20 0.00 0.00 4855.20 0.000000
002	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat unifor m 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren f.tare	MC	20.0000	0.0000 7.9660 0.0000 0.0000 0.0000000	0.00 159.32 0.00 0.00 159.32 0.000000
004	TSD18D1	Umplut.compactata in sant.pt.cabl.ingrop.la linii e lectr.de inalta tens.cu pam.din t.f.tare	MC	65.0000	0.0500 21.5600 0.0000 0.0000 0.1000000	3.25 1401.40 0.00 0.00 1404.65 6.500000
005	TSD05A1	Compactare cu mai.mec.de 150-200kg a umpl.in strat. de 20-30cm exclusiv udare strat din pam.necoez.	100 MC	0.6500	0.0000 123.4800 467.5500 0.0000 0.0000000	0.00 80.26 303.91 0.00 384.17 0.000000
006	W2H02C	Profil pentru cable de 1KV cu strat protector din n isip si banda din PVC pt. cable profil 2M	M	275.0000	10.5120 3.3600 0.0000 0.0000 0.216800	2890.80 924.00 0.00 0.00 3814.80 59.620000
007	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aru ncaie desc aruncare grupa 1-3 distanta 50m	T	4.3900	0.0000 15.4279 0.0000 0.0000 0.0000000	0.00 67.73 0.00 0.00 67.73 0.000000

INVESTITIE: D01 RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC, BOSPERCHI, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si iluminat

Pag. 2

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
008	TRB04A3	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta 3 lopatare	T	1.8500	0.0000 21.8399 0.0000 0.0000 40.40 0.000000	0.00 40.40 0.00 0.00 40.40 0.000000
009	W2G03G	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sect. de la 3x25+16 pina la 3x50+25 cu obstacole sau cu greu -WL073/0051 5250253 CABLU ENERGIE ACYY 0,6/ 1KV 3X 35 + 16 M S.8778 (M) -WL074/0029 761A060 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70 (BUC)	M	260.0000	8.4588 1.6100 0.0000 0.0000 0.000995	2199.29 418.60 0.00 0.00 2617.89 0.258700
010	W2E20C	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea 25-35 mm ²	BUC	6.0000	0.0000 2.1000 0.0000 0.0000 12.60 0.000000	0.00 12.60 0.00 0.00 12.60 0.000000
011	W2E20B	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea 10-16 mm ²	BUC	2.0000	0.0000 1.5400 0.0000 0.0000 3.08 0.000000	0.00 3.08 0.00 0.00 3.08 0.000000
012	W2G03A	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat in sant cu trecere prin tevi de protectie, cu tractiune manuala sect. pina la 4x16 mm ² fara obstacole sau cu greutatea speci -WL073/1390 117A021 CABLU ENERGIE ACYY 2X25 (M) -WL074/0029 761A060 FISIE MARCATA DIN PVC 200X20X2MM STAS 8737-70 (BUC)	M	280.0000	5.5242 0.6300 0.0000 0.0000 0.000001	1546.78 176.40 0.00 0.00 1723.18 0.000280
013	W2E20C	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea 25-35 mm ²	BUC	4.0000	0.0000 2.1000 0.0000 0.0000 8.40 0.000000	0.00 8.40 0.00 0.00 8.40 0.000000

INVESTITIE: D01 REȚEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC,BOSPERCHI,LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si Iluminat

Pag. 3

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
014	W2E08B	Tablou de distributie echipat pentru bransament cu sigurante SIST tip E montat aparent pe zid tip E1 pe zid de beton. -WL034/0001 788N024 TABLOU DE DISTRIBUTIE PT. BRANSAMENT CU SIGURANTE SIST TIP E1 (BUC)	BUC	1.0000	2019.8531 32.3400 0.0000 0.0000 0.050584	2019.85 32.34 0.00 0.00 0.050584
015	W2J02A	Verificarea si incercarea rețelei electrice subterane in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou.	BUC	2.0000	0.0000 22.8200 111.0000 0.0000 0.000000	0.00 45.64 222.00 0.00 0.000000
016	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	T	3.7500	0.0000 0.0000 0.0000 6.3900 0.000000	0.00 0.00 0.00 23.96 0.000000
017	W2A21A	Incarcarea tamburilor cu cablu sau conductoare in mijloace de transport auto la depozit constructor si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC	2.0000	0.0000 3.9200 16.8000 0.0000 0.000000	0.00 7.84 33.60 0.00 0.000000
018	W2A22A	Insotirea transportului cu stilpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri si descarcarea de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe distanta de pina la 20 KM.	BUC	1.0000	0.0000 0.0000 62.4000 0.0000 0.000000	0.00 0.00 62.40 0.00 0.000000
019	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	2.4500	0.0000 4.9000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 12.01 0.00 0.00 0.000000

INVESTITIE: D01 RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC,BOSPERCHI,LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si Iluminat

Pag. 4

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
020	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	2.4500	0.0000 0.0000 0.0000 6.3900 0.000000	0.00 0.00 0.00 15.66 15.66 0.000000
021	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte p rin trans.pina la 10m auto-rampa,teren categ.1	T	2.4500	0.0000 4.9000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 12.01 0.00 0.00 12.01 0.000000
022	TSA17C2	Sap.man.gropi polig.monobl.pt.linii el.pam.cu umid. nat.cu sprij.lat.<1m,adinc.<2,5m,t.f.tare	MC	4.8500	0.0000 95.3400 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 462.40 0.00 0.00 462.40 0.000000
023	CB01A1	Cofraje in cuzineti fund.pahar,fund.utilaje,din pan ouri re folosibile,din scanduri rasin.,scurte si subscurte, incl. spijiniri	MP	9.6500	3.8110 14.9800 0.0000 0.0000 0.002795	36.78 144.56 0.00 0.00 181.34 0.026972
024	CA02A1	Turnare beton armat in fundatii izolate cu volum < 3 mc -10173/0176 1180024 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622 (MC)	MC	4.8500	197.2450 54.8800 26.2500 0.0000 0.100000	956.64 266.17 127.31 0.00 1350.12 0.485000
025	W2I04C	Montare electrod orizontal din platbanda zincata pe ntru priza de pamint in teren foarte tare	KG	80.0000	5.7211 29.2600 0.0000 0.0000 0.001030	457.69 2340.80 0.00 0.00 2798.49 0.082400

INVESTITIE: D01 REȚEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC, BOSPERCHI, LOC. MOSNA

INTOCMIT : REPCONS

INVESTITOR:

CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT

DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si iluminat

Pag. 5

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
026	W2I06A	Imbinarea prizei de legare la pamint cu suruburi zincate	BUC	5.0000	3.0562 0.1400 0.0000 0.0000 0.000030	15.28 0.70 0.00 0.00 0.000150
027	W2I08A	Teava de protectie din PVC-M montata in fundatie de beton pentru trecerea prizei de pamint -WL079/0011 7550013 TEAVA DIN P.V.C.RIGID TIP M 50X 2,4 STAS 6675/2 (M)	M	5.0000	5.8316 5.1800 0.0000 0.0000 0.000671	29.16 25.90 0.00 0.00 0.003355
028	W2A14B	Stilp pentru iluminat public din beton, montat cu automacaraua in fundatie turnata stilp de peste 5m.	BUC	1.0000	0.0000 37.2400 70.8000 0.0000 0.000000	0.00 37.24 70.80 0.00 0.000000
029	711A169	STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP.CENTRIF.ISP E212	BUC	1.0000	608.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.609970	608.01 0.00 0.00 0.00 0.609970
030	W2A14A	Stilp pentru iluminat public din beton, montat cu automacaraua in fundatie turnata stilp de 5m.	BUC	3.0000	0.0000 21.1400 39.6000 0.0000 0.000000	0.00 63.42 118.80 0.00 0.000000
032	5000911	STALP DE ILUMINAT TIP LAMPADAR DIN TEAVA DE OTEL ZINCAT	BUC	3.0000	688.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	2065.02 0.00 0.00 0.00 0.000000

INVESTITIE: D01 RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC,BOSPERCHI,LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si Iluminat

Pag. 6

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
033	W2I05C	Montare electrod vertical din teava de otel zincata pentru priza de pamint in teren foarte tare.	M	6.0000	32.9510 18.4800 1.4000 0.0000 0.000250	197.71 110.88 8.40 0.00 0.001500
034	W1MH29A	Incarcarea stalpilor din beton sau metal in autosa si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC	4.0000	0.0000 4.7600 20.4000 0.0000 0.000000	0.00 19.04 81.60 0.00 100.64 0.000000
035	W2A22A	Insotirea transportului cu stilpi sau cable de catr e automacaraua pe pneuri si descarcarea de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe distanta de pina la 20 KM.	BUC	1.0000	0.0000 0.0000 62.4000 0.0000 0.000000	0.00 0.00 62.40 0.00 0.000000
036	AUTORA6751	Automacara 5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ORA	4.0000	0.0000 0.0000 120.0000 0.0000 0.000000	0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 0.000000
037	AUTORA5615	Trailer 20t	ORA	4.0000	0.0000 0.0000 110.0000 0.0000 0.000000	0.00 0.00 440.00 0.00 440.00 0.000000
038	W2F02A	Corp iluminat stradal pt.lampa cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stilpi cu platforma ridicatoare cu brat	BUC	4.0000	0.0000 10.9200 30.0000 0.0000 0.000000	0.00 43.68 120.00 0.00 163.68 0.000000

INVESTITIE: D01 RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC, BOSPERCHI, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si iluminat

Pag. 7

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
039	5000398	CORP DE ILUMINAT CU LED 50 W	BUC	1.0000	1750.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	1750.43 0.00 0.00 0.00 1750.43 0.000000
040	5000397	CORP DE ILUMINAT CU LED 20 W	BUC	3.0000	475.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	1426.89 0.00 0.00 0.00 1426.89 0.000000
041	W2F11A	Cutie de derivatie pentru iluminat public, montata pe stilp pentru alimentare subterana intrare-iesire	BUC	4.0000	0.0000 12.6000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 50.40 0.00 0.00 50.40 0.000000
042	5000912	CUTIE DE JONCTIUNE PENTRU 2 SAU 3 CABLE CU SIGURANT E AUTOMATE PT. PROTECTIE CORPURI DE ILUMINAT	BUC	4.0000	214.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	858.00 0.00 0.00 0.00 858.00 0.000000
043	W2G13B	Cablu de energie electrica cu conductoare din cupru sau aluminiu cu izolatie din PVC montat prin stilp de beton cablu nearmat cu sectiunea de 2x2,5 sau 4x4. -WL073/0070 5250035 CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.8778 (M)	M	25.0000	2.6709 2.2400 0.0000 0.0000 0.000164	66.77 56.00 0.00 0.00 122.77 0.004100
044	W2E20A	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la borne cu sectiunea pina la 16 mm²	BUC	12.0000	0.0000 1.1200 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 13.44 0.00 0.00 13.44 0.000000

INVESTITIE: D01 RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC,BOSPERCHI,LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si Iluminat

Pag. 8

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
045	W2J03A	Verificarea prizelor de pamint	BUC	5.0000	0.0000 25.2000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 126.00 0.00 0.00 126.00 0.000000
046	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,pr in aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	3.2900	0.0000 4.9000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 16.12 0.00 0.00 16.12 0.000000
047	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	T	3.2900	0.0000 0.0000 0.0000 6.3900 0.000000	0.00 0.00 0.00 21.02 21.02 0.000000
048	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte p rin trans.pina la 10m auto-rampa,teren categ.1	T	3.2900	0.0000 4.9000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 16.12 0.00 0.00 16.12 0.000000
049	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autob etoniera de 5,5mc dist. =10km	T	11.6400	0.0000 0.0000 0.0000 9.6800 0.000000	0.00 0.00 0.00 112.68 112.68 0.000000
TOTAL DEVIZ:		MATERIALE	MANOPERA	UTILAJE	TRANSP.TOTAL	TRANSP. TRA
GR.=67.643011		17128.35	12050.10	2131.22	173.32	31482.99

INVESTITIE: D01 RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC,BOSPERCHI,LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:02 LES 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 001 LES 0,4 kv si Iluminat

Pag. 9

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE	ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
------	----------------	----------	---------	------	-----------	---	---

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 LES 0,4 kv si Iluminat

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	67.643011	17128.35	12050.10	2131.22	173.32	31482.99

- Vut termice
2131.22
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (12050.10 x 15.80 /100)	1903.92
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %] (12050.10 x 0.50 /100)	60.25
Fond garant.salariei	: [(m+m1+m2+m3) x %] (12050.10 x 0.25 /100)	30.13
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %] (12050.10 x 5.20 /100)	626.61
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %] (12050.10 x 0.260 /100)	31.33
Fond C.C.I.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (12050.10 x 0.85 /100)	102.43
Comision ITM	: [(m+m1+m2+m3) x %] (12050.10 x 0.00 /100)	0.00

Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :

Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %) (17128.35 x 0.00 /100)	0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1) (67.643011tone x 0.00 lei)	0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %) (12050.10) x 0.00 /100)	0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %) (12050.10) x 0.00 /100)	0.00
Manipulari mecanice materiale	: (67.643011tone x 0.00 lei)	0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %) (2131.22) x 0.00 /100)	0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	17128.35	14804.77	2131.22	173.32	34237.66

Cheltuieli indirecte	: I0 = T0 x % (34237.66 x 9.00 /100)	3081.39
Profit	: P0 = (T0 + I0) x % ((34237.66 + 3081.39) x 5.00 /100)	1865.95

TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :	39185.00
---------------------------------------	----------

TOTAL OBIECT : 02 LES 0,4 KV - ILUMINAT	46630
---	-------

INVESTITIE: D01 RETEA 0,4 KV SI ILUMINAT PUBLIC, BOSPERCHI, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

RECAPITULATIE INVESTITIE

Pag. 10

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	67.643011	17128.35	12050.10	2131.22	173.32	31482.99
				- Vut termice 2131.22		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(12050.10 x 15.80 /100)				1903.92
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(12050.10 x 0.50 /100)				60.25
Fond garant.salarii	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(12050.10 x 0.25 /100)				30.13
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(12050.10 x 5.20 /100)				626.61
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(12050.10 x 0.260 /100)				31.33
Fond C.C.I.	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(12050.10 x 0.85 /100)				102.43
Comision ITM	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(12050.10 x 0.00 /100)				0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %)	(17128.35 x 0.00 /100)				0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1)	(67.643011tone x 0.00 lei)				0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %)	(12050.10) x 0.00 /100)				0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %)	(12050.10) x 0.00 /100)				0.00
Manipulari mecanice materiale	: (67.643011tone x 0.00 lei)					0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %)	(2131.22) x 0.00 /100)				0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE						
	M0	m0	U0	t0	T0	
	17128.35	14804.77	2131.22	173.32	34237.66	
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (34237.66 x 9.00 /100)						
Profit : PO = (T0 + IO) x % ((34237.66 + 3081.39) x 5.00 /100)						
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						
						39185.00

EXECUTANT,
REPCONS SRL



Semnatura

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
IACOB IOAN

Ioan



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA,
ROBA EMILIA

Emilia