

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOȘNA

HOTARAREA NR.66/2017

**privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie
 „,EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC BORPOS”**

Consiliul Local al comunei Moșna întrunit în ședința ordinara din data de 29 noiembrie 2017;

Analizând expunerea de motive si referatul nr. 4665/ 24.11.2017, întocmit de către domnul Rus Marius, viceprimarul comunei Moșna, la Proiectul de hotarare initiat de dl.primar, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economiци pentru obiectivul de investitie „, EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC BORPOS”

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si dispozitiile art. 1 alin 1, art. 5 alin 1 lit. b si alin 4 si art. 10 din Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin 2 lit. e si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico-economiци pentru obiectivul de investitie „,EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC BORPOS” prevazuti in devizul general Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Moșna și compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei Comunei Mosna.

Art. 3. Prezenta poate fi atacată la instanța de contencios administrativ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, republicata, cu modificările și completările ulterioare.


Art. 4. Prezenta hotarâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Moșna, în termenul prevazut de lege tuturor persoanelor și instituțiilor interesate.

Adoptata în Moșna, la data de 29 noiembrie 2017

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier,

Jacob Ioan




CONTRASEMNEAZA,

Secretarul comunei,

Roba Emilia



AUTORITATEA CONTRACTANTA:

FORMULARUL C2

OBIECTIVUL: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA

DEVIZ GENERAL
SITUATIE DE LUCRARI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Pag. 1

Nr. crt.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Valoarea (exclusiv TVA) (lei)	din care: C+M	din care (dupa caz)									
				CONTRACTANTUL/CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIATUL 1		ASOCIATUL ...	SUBCONTRAC- TANTUL 1	SUBCONTRAC- TANTUL ...				
				Total	C+M	Total	C+M	Total	C+M	Total	C+M		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Proiectare (numai in cazul in care
obiectul contractului cuprinde atat
proiectarea cit si executia
lucrarii)

2 Amenajarea terenului

3 Amenajari pentru protectia
mediului, inclusiv pentru refacerea
cadrlui natural dupa terminarea
lucrurilor

4 Realizarea infrastructurii (retele
de racord, utilitati exterioare
incintei)

5 Investitia (lucrarea) de baza:

5.001.01-LEA 0,4 KV - ILUMINAT 14355.00 14355.00 14355.00 14355.00

6 Organizare de santier

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei 14355.00 14355.00 14355.00 14355.00
-euro

Taxa pe valoarea adaugata -lei 2727.45 2727.45 2727.45 2727.45
TOTAL (inclusiv TVA) -lei 17082.45 17082.45 17082.45 17082.45

Lucrarea se incadreaza in grupa ____ .

EXECUTANT,
REPCONS SRL

Semnatura

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
OBIECTIVUL:C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA

FORMULARUL C3

SITUATIE DE LUCRARI

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
Devizul-oferta al obiectului 01
LEA 0,4 KV - ILUMINAT

Pag. 1

Nr. crt.	CATEGORIA DE LUCRARI	VALOAREA (exclusiv TVA) (lei)	din care (dupa caz)				
			CONTRACTANTUL/ CONDUCATORUL (liderul asociatiei)	ASOCIAT 1	ASOCIAT 2	SUBCONTR. 1	SUBCONTR. 2
0	1	2	3	4	5	6	7

CAP.I. CLADIRI SI CONSTRUCTII SPECIALE, INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR SI
RETELE DE UTILITATI IN INCINTA

1.	001 FB SCP 10001 (3 buc)	2468.81	2468.81
2.	002 STALPI JT	3314.13	3314.13
3.	003 LEA JT	2830.89	2830.89
4.	004 ILUMINAT PUBLIC	5741.17	5741.17
TOTAL CAP.I		14355.00	14355.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) -lei		14355.00	14355.00
		-euro	
TVA 19.00 %		-lei	2727.45
TOTAL (inclusiv TVA)		-lei	17082.45

EXECUTANT,
REPCONS SRL

Semnatura.....

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA

INTOCMIT : REPCONS

INVESTITOR:

CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT

DEVIZ: 001 FB SCP 10001 (3 buc)

Pag. 1

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
001	TSA17E3	Sap.man.gropi polig.monobl.pt.linii el.pam.imbib.cu apa cu sprij.lat.>1m,adinc.<2,5m,t.tare	MC	4.2000	0.0000 127.6800 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 536.26 0.00 0.00 536.26 0.000000
002	TSF01C1	Sprijin.de maluri cu dulapi de fag asez.oriz.lat.in tre mal.<1,5m,adin.2,01-4m.0,0-0,2m intr.dulapi	MP	9.6000	0.7908 13.9200 0.0000 0.0000 0.003899	7.59 133.63 0.00 0.00 141.22 0.037430
003	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamint.afinat,strat unifor m 10-30cm.gros cu sfarim.bulg.teren tare	MC	0.4800	0.0000 10.3920 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 4.99 0.00 0.00 4.99 0.000000
004	TSD19B1	Umplut.compactata la fundati stilp.linii electr.aer .de inalta tens.cu pam.din t.tare	MC	1.6500	0.1000 62.9280 0.0000 0.0000 0.100000	0.17 103.83 0.00 0.00 104.00 0.165000
005	TSD22B1	Umpl.fund.polig la l.electr.cf cu piatra spa.stab	MC	2.1000	0.4225 114.6720 0.0000 0.0000 0.000650	0.89 240.81 0.00 0.00 241.70 0.001365
006	125A067	PIATRA SPARTA GRANULATIE 7,1-71 MM	KG	460.0000	1.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.001000	685.40 0.00 0.00 0.00 685.40 0.460000

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA

INTOCMIT : REPCONS

INVESTITOR:

CONTRACTANT:

57

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT

DEVIZ: 001 FB SCP 10001 (3 buc)

Pag. 2

POZ.	COD ARTICOL	D E N U M I R E A R T I C O L	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA	
007	112000	AUTOFURGONETE	ORE	2.0000	0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 0.000000	0.00 0.00 0.00 170.00 170.00 0.000000	
008	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	T	1.1700	0.0000 0.0000 0.0000 13.9500 0.000000	0.00 0.00 0.00 16.32 16.32 0.000000	
009	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,pr in tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.1	T	1.1700	0.0000 10.8000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 12.64 0.00 0.00 12.64 0.000000	
010	TRI1AA08C3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte p rin aruncare auto-rampa,teren categ.3	T	1.1700	0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 7.02 0.00 0.00 7.02 0.000000	
TOTAL DEVIZ:		MATERIALE	MANOPERA	UTILAJE	TRANSP.TOTAL	TRANSP. TRA	TOTAL
GR.=0.663795		694.05	1039.18	0.00	186.32	16.32	1919.55

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA

INTOCMIT : REPCONS

INVESTITOR:

CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT

DEVIZ: 001 FB SCP 10001 (3 buc)

Pag. 3

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
------	----------------	------------------	------	-----------	---	---

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :001 FB SCP 10001 (3 buc)

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.663795	694.05	1039.18	0.00	186.32	1919.55
				- Vut termice 0.00		
				- Vut electrice 0.00		

Alte cheltuieli directe

C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1039.18 x 15.80 /100)	164.19
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1039.18 x 0.50 /100)	5.20
Fond garant.salarii	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1039.18 x 0.25 /100)	2.60
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1039.18 x 5.20 /100)	54.04
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1039.18 x 0.260 /100)	2.70
Fond C.C.I.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1039.18 x 0.85 /100)	8.83
Comision ITM	: [(m+m1+m2+m3) x %] (1039.18 x 0.00 /100)	0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		
Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %) (694.05 x 0.00 /100)	0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1) (0.663795tone x 0.00 lei)	0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %) (1039.18) x 0.00 /100)	0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %) (1039.18) x 0.00 /100)	0.00
Manipulari mecanice materiale	: (0.663795tone x 0.00 lei)	0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %) (0.00) x 0.00 /100)	0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	694.05	1276.74	0.00	186.32	2157.11
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x %					194.14
Profit : P0 = (T0 + IO) x %					117.56
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :					2468.81

EXECUTANT,
REPCONS SRL

Semnatura.....

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA

INTOCMIT : REPCONS

INVESTITOR:

CONTRACTANT:

59

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT

DEVIZ: 002 STALPI JT

Pag. 4

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
001 W2A05B		Stilp de sustinere din beton, montat cu automacarau a in fundatie burata in teren accidentat	BUC	3.0000	0.0000 61.2000 132.8000 0.0000 0.000000	0.00 183.60 398.40 0.00 582.00 0.000000
002 711A169		STILP LIN.EL.AER.SCP10001-SUB 1KV-BPTBP.CENTRIF.ISP E212	BUC	3.0000	608.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.609970	1824.03 0.00 0.00 0.00 1824.03 1.829910
003 W2A22A		Insotirea transportului cu stilpi sau cable de catr e automacaraua pe pneuri si descarcarea de la depozit constructor la lucrare in vederea descarcarii dus-intors pe distanta de pina la 20 KM.	BUC	1.0000	0.0000 0.0000 83.2000 0.0000 0.000000	0.00 0.00 83.20 0.00 83.20 0.000000
004 W2A20A		Incarcarea stilpilor din beton in autosa la depozit si descarcarea la lucrare cu ajutorul automacaralei pe pneuri	BUC	3.0000	0.0000 6.0000 20.8000 0.0000 0.000000	0.00 18.00 62.40 0.00 80.40 0.000000
005 AUTORA6751		Automacara 5tf,hma=6,5m,deschidere max=5,5m	ORA	1.0000	0.0000 0.0000 160.0000 0.0000 0.000000	0.00 0.00 160.00 0.00 160.00 0.000000
006 AUTORA5615		Trailer 20t	ORA	1.0000	0.0000 0.0000 120.0000 0.0000 0.000000	0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 0.000000
TOTAL DEVIZ:		MATERIALE	MANOPERA	UTILAJE	TRANSP.TOTAL	TRANSP. TRA
GR.=1.829910		1824.03	201.60	824.00	0.00	0.00
						TOTAL
						2849.63

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

60

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 002 STALPI JT

Pag. 5

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
------	----------------	------------------	------	-----------	---	---

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :002 STALPI JT

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	1.829910	1824.03	201.60	824.00	0.00	2849.63

- Vut termice
824.00
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (201.60 x 15.80 /100)	31.85
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %] (201.60 x 0.50 /100)	1.01
Fond garant.salariei	: [(m+m1+m2+m3) x %] (201.60 x 0.25 /100)	0.50
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %] (201.60 x 5.20 /100)	10.48
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %] (201.60 x 0.260 /100)	0.52
Fond C.C.I.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (201.60 x 0.85 /100)	1.71
Comision ITM	: [(m+m1+m2+m3) x %] (201.60 x 0.00 /100)	0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		
Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %) (1824.03 x 0.00 /100)	0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1) (1.829910tone x 0.00 lei)	0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %) (201.60) x 0.00 /100)	0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %) (201.60) x 0.00 /100)	0.00
Manipulari mecanice materiale	: (1.829910tone x 0.00 lei)	0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %) (824.00) x 0.00 /100)	0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1824.03	247.67	824.00	0.00	2895.70

Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (2895.70 x 9.00 /100) 260.61
 Profit : P0 = (T0 + IO) x % ((2895.70 + 260.61) x 5.00 /100) 157.82

TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) : 3314.13

EXECUTANT,
 REPCONS SRL

Semnatura.....

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

61

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 003 LEA JT

Pag. 6

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
001	W2I02A	Legarea la pamint a conductorului de nul si a armat urilor metalice pentru retele cu conductoare torsadate legarea in lungul liniei	BUC	3.0000	9.7496 22.8000 0.0000 0.0000 0.000300	29.25 68.40 0.00 0.00 97.65 0.000900
002	536N178	CLEMA DE DERIVATIE CDD 160	BUC	3.0000	17.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	52.47 0.00 0.00 0.00 52.47 0.000000
003	536N096	PAPUC ALUMINIU PA50	BUC	3.0000	6.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.000020	19.17 0.00 0.00 0.00 19.17 0.000060
004	W2I02B	Legarea la pamint a conductorului de nul si a armat urilor metalice pentru retele cu conductoare torsadate legarea elementelor metalice	BUC	3.0000	9.7969 14.4000 0.0000 0.0000 0.000300	29.39 43.20 0.00 0.00 72.59 0.000900
005	536N096	PAPUC ALUMINIU PA50	BUC	6.0000	6.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.000020	38.34 0.00 0.00 0.00 38.34 0.000120
006	W2B14A	Legatura terminala la retele cu conductor torsadat, pe stilp de beton sau metal plantat montata manual.	BUC	2.0000	22.4523 17.7600 0.0000 0.0000 0.000730	44.90 35.52 0.00 0.00 80.42 0.001460

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT

DEVIZ: 003 LEA JT

Pag. 7

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
007 8330039		CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CLAMI	BUC	2.0000	78.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	156.98 0.00 0.00 0.00 156.98 0.000000
008 536N096		PAPUC ALUMINIU PA50	BUC	2.0000	6.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.000020	12.78 0.00 0.00 0.00 12.78 0.000040
009 563N063		ANSAMBLU DE INTINDERE PE STALP CU BRATARA ZN. AUB S C 10001	BUC	2.0000	64.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.001600	128.38 0.00 0.00 0.00 128.38 0.003200
010 W2B13E		Legatura de intindere in colt la retele cu conducto r torsadat, pe stilp de beton centrifugat sau metalic plantat montata cu PRB-16.	BUC	1.0000	47.0943 26.6400 26.0000 0.0000 0.001220	47.09 26.64 26.00 0.00 99.73 0.001220
011 563N063		ANSAMBLU DE INTINDERE PE STALP CU BRATARA ZN. AUB S C 10001	BUC	1.0000	64.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.001600	64.19 0.00 0.00 0.00 64.19 0.001600
012 536A466		CLEMA DE INTINDERE RETEA TIP CIR-750	BUC	2.0000	78.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.001450	156.98 0.00 0.00 0.00 156.98 0.002900

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

63

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT

DEVIZ: 003 LEA JT

Pag. 8

POZ.	COD ARTICOL	D E N U M I R E A R T I C O L	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
013	W2C05C	Fascicule de conductoare izolate torsadate, montate cu derulare manuala pe stilpi cu greutatea specifica mai mare de 1,31 kg/m	100 M	1.4000	2.3000 345.6000 0.0000 0.0000 0.000020	3.22 483.84 0.00 0.00 0.000028
014	530A251	CONDUCTOR AL. T YIR 10X 16	M	145.3200	3.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.000520	575.47 0.00 0.00 0.00 0.075566
015	112000	AUTOFURGONETE	ORE	3.0000	0.0000 0.0000 0.0000 85.0000 0.000000	0.00 0.00 0.00 255.00 0.000000
016	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	T	0.7500	0.0000 0.0000 0.0000 13.9500 0.000000	0.00 0.00 0.00 10.46 0.000000
017	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,pr in tran.pina la 10m rampa sau teren-auto categ.1	T	0.7500	0.0000 10.8000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 8.10 0.00 0.00 0.000000
018	TRI1AA08C3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte p rin aruncare auto-rampa,teren categ.3	T	0.7500	0.0000 6.0000 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 4.50 0.00 0.00 0.000000
TOTAL DEVIZ:		MATERIALE	MANOPERA	UTILAJE	TRANSP.TOTAL	TRANSP. TRA
GR.=0.087994		1358.61	670.20	26.00	265.46	10.46
						TOTAL
						2320.27

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

64

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 003 LEA JT

Pag. 9

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
------	----------------	------------------	------	-----------	---	---

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :003 LEA JT

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.087994	1358.61	670.20	26.00	265.46	2320.27

- Vut termice
26.00
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (670.20 x 15.80 /100)	105.89
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %] (670.20 x 0.50 /100)	3.35
Fond garant.salarii	: [(m+m1+m2+m3) x %] (670.20 x 0.25 /100)	1.68
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %] (670.20 x 5.20 /100)	34.85
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %] (670.20 x 0.260 /100)	1.74
Fond C.C.I.	: [(m+m1+m2+m3) x %] (670.20 x 0.85 /100)	5.70
Comision ITM	: [(m+m1+m2+m3) x %] (670.20 x 0.00 /100)	0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :		
Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %) (1358.61 x 0.00 /100)	0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1) (0.087994tone x 0.00 lei)	0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %) (670.20) x 0.00 /100)	0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %) (670.20) x 0.00 /100)	0.00
Manipulari mecanice materiale	: (0.087994tone x 0.00 lei)	0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %) (26.00) x 0.00 /100)	0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	1358.61	823.41	26.00	265.46	2473.48

Cheltuieli indirecte	: IO = T0 x % (2473.48 x 9.00 /100)	222.61
Profit	: PO = (T0 + IO) x % ((2473.48 + 222.61) x 5.00 /100)	134.80

TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) : 2830.89

EXECUTANT,
REPCONS SRL

Semnatura

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

65

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 004 ILUMINAT PUBLIC

Pag. 10

POZ.	COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA
001 W2F01C		Corp iluminat public, protejat contra picaturilor d e apa montat pe stilp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt.retele de iluminat aeriene.	BUC	3.0000	0.0000 11.7600 171.6000 0.0000 0.000000	0.00 35.28 514.80 0.00 550.08 0.000000
002 5000857		CORP DE ILUMINAT PUBLIC CU LED 23W, IP 65 REZISTENT A LA IMPACT IK07	BUC	3.0000	965.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	2896.44 0.00 0.00 0.00 2896.44 0.000000
003 W2F05F		Dispozitiv din cirja si cu bratari pt fixarea corpu rilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stilp de lemn sau beton dispozitivul fiind format din: 1 cirja mare cu 2 bratari simple montat cu PRB-1	BUC	3.0000	35.2516 48.7200 221.0000 0.0000 0.001048	105.75 146.16 663.00 0.00 914.91 0.003144
004 5000856		CARJA DIN TEAVA DE OLZN PENTRU SUSTINERE CORP DE IL UMIAT	BUC	3.0000	95.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	286.89 0.00 0.00 0.00 286.89 0.000000
005 833U155		BRATARA ZN. SIMPLA PT. CARJA MARE PE STALP SC 10001	BUC	3.0000	28.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	85.29 0.00 0.00 0.00 85.29 0.000000
006 W2G11A		Cablu de energie electrica armat, cu conductoare di n cupru de 1KV, pozat in canal de cable, cu tractiune manuala sect. pina la 4x16 mmp fara obstacole sau cu greutatea specifica pina la 1,4 kg/m.	M	7.5000	0.0000 3.4800 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 26.10 0.00 0.00 26.10 0.000000

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA

INTOCMIT : REPCONS

INVESTITOR:

CONTRACTANT:

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT

DEVIZ: 004 ILUMINAT PUBLIC

Pag. 11

POZ.	COD ARTICOL	D E N U M I R E A R T I C O L	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE PU MANOPERA PU UTILAJ PU TRANSPORT GREUT.UNIT.	VAL.MATERIALE VAL.MANOPERA VAL.UTILAJ VAL.TRANSPORT VAL. TOTALA GREUT.TOTALA	
007	516A180	CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 2X 2,5 U S.8778	M	7.6900	3.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.000170	24.45 0.00 0.00 0.00 24.45 0.001307	
008	W2D01A	Montare clema de derivatie pentru conductoare	BUC	6.0000	0.0000 9.8400 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 59.04 0.00 0.00 59.04 0.000000	
009	536N177	CLEMA DE DERIVATIE CDD 15IL	BUC	6.0000	16.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.000000	97.74 0.00 0.00 0.00 97.74 0.000000	
010	W2E20A	Racordarea circuitelor electrice in tablouri la bor ne cu sectiunea pina la 16 mm ²	BUC	6.0000	0.0000 1.9200 0.0000 0.0000 0.000000	0.00 11.52 0.00 0.00 11.52 0.000000	
011	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	T	0.0200	0.0000 0.0000 0.0000 13.9500 0.000000	0.00 0.00 0.00 0.28 0.28 0.000000	
TOTAL DEVIZ:		MATERIALE	MANOPERA	UTILAJE	TRANSP.TOTAL	TRANSP. TRA	TOTAL
GR.=0.004451		3496.56	278.10	1177.80	0.28	0.28	4952.74

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

67

SITUATIE DE LUCRARI

OBIECT:01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT
 DEVIZ: 004 ILUMINAT PUBLIC

Pag. 12

POZ.	COD	DENUMIRE ARTICOL	U.M.	CANTITATE	PU MATERIALE	VAL.MATERIALE
	ARTICOL				PU MANOPERA	VAL.MANOPERA
					PU UTILAJ	VAL.UTILAJ
					PU TRANSPORT	VAL.TRANSPORT
						VAL. TOTALA
					GREUT.UNIT.	GREUT.TOTALA

RECAPITULATIE LA DEVIZUL :004 ILUMINAT PUBLIC

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	0.004451	3496.56	278.10	1177.80	0.28	4952.74

- Vut termice
1177.80
- Vut electrice
0.00

Alte cheltuieli directe

C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(278.10 x 15.80 /100)				43.94
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(278.10 x 0.50 /100)				1.39
Fond garant.salarii	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(278.10 x 0.25 /100)				0.70
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(278.10 x 5.20 /100)				14.46
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(278.10 x 0.260 /100)				0.72
Fond C.C.I.	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(278.10 x 0.85 /100)				2.36
Comision ITM	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(278.10 x 0.00 /100)				0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %)	(3496.56 x 0.00 /100)				0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1)	(0.004451tone x 0.00 lei)				0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %)	(278.10) x 0.00 /100)				0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %)	(278.10) x 0.00 /100)				0.00
Manipulari mecanice materiale	: (0.004451tone x 0.00 lei)					0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %)	(1177.80) x 0.00 /100)				0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	M0	m0	U0	t0	T0
	3496.56	341.67	1177.80	0.28	5016.31

Cheltuieli indirecte : I0 = T0 x % (5016.31 x 9.00 /100) 451.47
 Profit : P0 = (T0 + I0) x % ((5016.31 + 451.47) x 5.00 /100) 273.39

TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) : 5741.17

TOTAL OBIECT : 01 LEA 0,4 KV - ILUMINAT 17082

EXECUTANT,
 REPCONS SRL

Semnatura.....

INVESTITIE: C99 EXTINDERE LEA 0,4 KV - ILUMINAT,BORPOS, LOC. MOSNA
 INTOCMIT : REPCONS
 INVESTITOR:
 CONTRACTANT:

68

RECAPITULATIE INVESTITIE

Pag. 13

CHELTUIELI DIRECTE I	TONAJ	MATERIALE (M)	MANOPERA (m)	UTILAJ (U)	TRANSPORT (t)	TOTAL (T)
	2.586150	7373.25	2189.08	2027.80	452.06	12042.19
				- Vut termice 2027.80		
				- Vut electrice 0.00		
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(2189.08 x 15.80 /100)				345.87
Somaj	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(2189.08 x 0.50 /100)				10.95
Fond garant.salarii	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(2189.08 x 0.25 /100)				5.48
Sanatate	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(2189.08 x 5.20 /100)				113.83
Fond de risc	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(2189.08 x 0.260 /100)				5.68
Fond C.C.I.	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(2189.08 x 0.85 /100)				18.60
Comision ITM	: [(m+m1+m2+m3) x %]	(2189.08 x 0.00 /100)				0.00
Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate :						
Cota aprovizionare,depozitare materiale	: (M x %)	(7373.25 x 0.00 /100)				0.00
(m1)- Manipulari manuale materiale	: (m1)	(2.586150tone x 0.00 lei)				0.00
(m2)- Spor manopera in spatii sub exploatare/circulatie	: (m2= m x %)	(2189.08) x 0.00 /100)				0.00
(m3)- Spor santier	: (m3= m x %)	(2189.08) x 0.00 /100)				0.00
Manipulari mecanice materiale	: (2.586150tone x 0.00 lei)					0.00
Spor utilaje sub exploatare	: (U x %)	(2027.80) x 0.00 /100)				0.00
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE		M0	m0	U0	t0	T0
		7373.25	2689.49	2027.80	452.06	12542.60
Cheltuieli indirecte : IO = T0 x % (12542.60 x 9.00 /100)						
Profit	: PO = (T0 + IO) x %	((12542.60 + 1128.83) x 5.00 /100)				683.57
TOTAL GENERAL : - V0 (exclusiv TVA) :						
						14355.00

EXECUTANT,
REPCONS SRL



Semnatura.....

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
IACOB IOAN

[Signature]

CONTRASEMNEAZA,
SECRE TAR COMUNA,
ROBA EMILIA

[Signature]

